


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 必ずパナソニック製LEDランプを使用してください。
管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
- 屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - 風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 器具上部に積雪する場所
 - 振動の強い場所
- 密集取付しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取り扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 壁面縦取付時は接地側ソケットを下側にして取り付けてください。
感電・火災の原因となります。



	電圧	100V	200V	242V
LE9	電流	0.34A	0.17A	0.14A
(LDL40S/29)	電力	34W	33W	33W

注) 起動方式の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LE-KG)をご参照ください。
他の適合ランプ使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。



適合ランプ (W・数)
LDL40S/29 (29×1)
LDL40S/19 (19×1)
LDL40S/14 (14×1)

<使用上のご注意>

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く点灯する場合があります。必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、ランプ取付の際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 取付ネジは+ドライバー等で十分に締めつけてください。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1

適合ランプ	別表参照	5	電 源		品番
W・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP、PBT	NZ0205
器具質量	3.0kg	3	給電側ソケット	PP、PBT	NZ0204
特記事項		2	反 射 笠	亜鉛鋼板 (t0.4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

